

Reporte practica 4

Instituto Tecnológico de Saltillo.

Ingeniería en Sistemas computacionales.

Arquitectura de Computadoras

4to Semestre

Alumno: Luis Abisai Sanchez Cirilo

Docente: Miguel Leza Maldonado

Hora clase: 19:00 – 20:00

Actividad: Reporte práctica 4

A día 20 de Mayo de 2026 Saltillo Coahuila de Zaragoza

En esta práctica de arquitectura de computadoras se realizó el desarmado y armado de una computadora de escritorio con el objetivo de identificar sus componentes internos, conocer el proceso correcto de desmontaje y comprobar el funcionamiento adecuado del equipo después de volver a ensamblarlo.

El primer paso consistió en abrir la tapa lateral del gabinete o torre. Para ello, se deslizó cuidadosamente la tapa después de liberar los seguros correspondientes, permitiendo el acceso a los componentes internos de la computadora.

Posteriormente se procedió a retirar el disipador del procesador. Se desatornilló cuidadosamente para evitar dañar la tarjeta madre o el procesador. Este componente es importante porque ayuda a disipar el calor generado por el CPU.

Después se retiró la fuente de poder. Primero se desconectaron los cables de alimentación conectados a la tarjeta madre y demás componentes, y luego se quitaron los tornillos que sujetaban la fuente al gabinete para poder extraerla.

A continuación se retiraron los módulos de memoria RAM. Para hacerlo, se liberaron las pestañas laterales de las ranuras y posteriormente se extrajeron cuidadosamente los módulos evitando tocar los contactos.

Después se retiró la unidad SSD. Se desconectaron los cables de datos y alimentación, y posteriormente se removió del soporte correspondiente dentro del gabinete.

Una vez finalizado el desarmado, se procedió a ensamblar nuevamente todos los componentes en el orden correcto. Se reinstaló la SSD, la memoria RAM, la fuente de poder y finalmente el disipador del procesador, asegurando que cada componente quedara bien conectado y atornillado.

Finalmente se encendió la computadora para verificar que todos los componentes estuvieran correctamente instalados. El equipo inició correctamente, confirmando que el armado se realizó de manera adecuada y que todos los dispositivos funcionaban correctamente.